



COMUNE di MILANO

Evento "La Notte dei Ricercatori"

Giardini Pubblici "Indro Montanelli"
di via Palestro Milano

29-30 settembre 2017

CODICE IDENTIFICATIVO

XXXXX

INDIRIZZO

Giardini Pubblici "Indro Montanelli" via Palestro / Corso Venezia
cap 20121 Milano

FILE

01

IL PROGETTISTA

Arch. Matteo Vercelloni
Via Volturmo 31, 20124 Milano
tel 02-683546 e mail
m.vercelloni@mclink.it

Organizzazione

Università degli Studi di Milano

REVISIONI

n.	DATA	DESCRIZIONE
1	00.00.00

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Arch. Peppino D'Andrea

IL RESPONSABILE DI DIREZIONE

Arch. Peppino D'Andrea

IL CAPO SETTORE

Arch. Cesare Merluzzi

IL CAPO UFFICIO

Arch. Lorenzo Gilli

IL TECNICO REFERENTE

Arch. Lorenzo Gilli

STUDIO DI FATTIBILITA'

Arch. Matteo Vercelloni

IL VERIFICATORE

PROGETTO DEFINITIVO

TAVOLA N.

01

SCALA

DATA

12.05.2017

TIPOLOGIA ELABORATO

Evento "NOTTE dei RICERCATORI 2017"

Oneri della Sicurezza

COMPUTO METRICO

OGGETTO: ONERI DELLA SICUREZZA
Manifestazione: LA NOTTE DEI RICERCATORI 2017

COMMITTENTE: Università degli Studi di Milano



Data, 18/05/2017

IL TECNICO




Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'260,19
	pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo mensile: 500 x 700 mm. Compreso il trasporto in cantiere e il successivo trasporto a deposito Cartelli vari					10,00		
	SOMMANO cadauno					10,00	0,90	9,00
10 SU5041	Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio Cartelli di pericolo Cartelli di divieto Cartelli di obbligo Cartelli di salvataggio Cartelli con indicazioni associate					5,00 5,00 5,00 5,00 5,00		
	SOMMANO cadauno					25,00	6,70	167,50
11 07.32.040.00 1	Mascherina per polveri a bassa nocività. Efficienza filtrante superiore all' 80% per particelle con granulometria media di 0,6 micron , conforme alla normativa vigente, classe FFP1. DPI - Vie respiratorie DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Vie respiratorie - Maschera DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Vie respiratorie - Maschera					15,00		
	SOMMANO cad.					15,00	1,10	16,50
12 07.33.060.00 1	Protettore semiauricolare dell'udito ad archetto con tamponcini in poliuretano espanso, peso 8 g.conforme alla normativa vigente, SNR 23 dB. DPI - Udito					15,00		
	SOMMANO cad.					15,00	6,16	92,40
13 07.28.080.00 1	Occhiali protettivi monolente in policarbonato trasparente, resistenti agli urti e con ripari laterali, utii per operatori o visitatori ed adatti come sovraocchiale, conformi alla normativa vigente; costo mensile al paio. DPI - Occhi e viso					15,00		
	SOMMANO n.*mesi					15,00	0,51	7,65
14 01.08.001.00 2b	Estintore a polvere omologato installato a parete con apposite staffe, completo di cartello di segnalazione, nel prezzo è compresa la manutenzione prevista per Legge da effettuarsi periodicamente, da Kg 2 ; classe 5A 21BC ; costo mensile. Servizi e dispositivi antincendio-Antincendio - Estintore [mesi: 1]	2,00	1,00			2,00		
	SOMMANO cad.*mesi					2,00	15,50	31,00
15 07.34.031.00 1	Gilet in poliestere con bande retroriflettenti ; classe 2. per visibilità e a distanza di personale impegnato in lavori su strada, colore arancio; conforme alle normative vigenti ; costo mensile. DPI - Indumenti da lavoro DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Indumenti da lavoro - Gilet [mesi: 6] DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Indumenti da lavoro - Gilet [mesi: 6]	15,00	10,00			150,00		
	SOMMANO cad.*mesi					150,00	0,31	46,50
16 DEI SR3043d	Guanti in filato leggero, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92 (1a categoria):in cotone e nylon con palmo puntinato in pvc					15,00		
	SOMMANO Paio					15,00	1,26	18,90
17 01.07.001.00 1	Cassetta di primo soccorso. Contenuto : 1 telo triangolare TNT cm 96 x 96 x 136; 2 fasciature adesive cm 10x6; 1 paio di forbici cm 10; 1 pinza per medicazione; 1 confezione di cot ... ili cm 10 x 10; 1 PIC 3 astuccio 8 salviette assortite; 1 pacchetto ghiaccio istantaneo; istruzioni di pronto							
	A R I P O R T A R E							1'649,64

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'649,64
	soccorso. Servizi igienico-sanitari ed assistenziali-Pronto soccorso e medicazione					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	9,24	9,24
18 SR3077b	Cordino di ancoraggio regolabile con moschettone, peso 1600 g					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	53,61	214,44
19 DEI SR3053a	Scarpa a norma UNI EN ISO 20345, antistatica, con tomaia in pelle ingrassata idrorepellente, fodera ad alta traspirazione, suola di usura in nitrile con resistenza al calore da con ... ante, amagnetico, anallergico e anticorrosivo. Categoria di protezione S3HRO. Calzatura priva di parti metalliche: bassa					15,00		
	SOMMANO Paio					15,00	53,59	803,85
20 SR3077a	Imbracatura anticaduta con cintura di posizionamento incorporata, taglia unica regolabile, ancoraggio dorsale e sternale e due laterali. Certificato a norma UNI EN 361 ed UNI EN 358: peso 1.100 g					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	35,74	142,96
21 DEI SR3001a	Elmetto in polietilene con bardatura tessile a 6 cardini, fascia anti sudore in pelle sintetica, visiera e bordo gocciolatoio, peso pari a 350 g senza fori di ventilazione					15,00		
	SOMMANO cadauno					15,00	6,91	103,65
22 DEI A15030	Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega per esecuzione opere interne, completo di piani di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni e quanto altro previs ... gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a fine lavori, valutato per ogni mese di utilizzo: per altezze fino a 3,6 m					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	70,21	140,42
23 DEI A15030c	Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega per esecuzione opere interne, completo di piani di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni e quanto altro previs ... ri di montaggio, smontaggio e ritiro a fine lavori, valutato per ogni mese di utilizzo: per altezze da 5,4 m fino a 12 m					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	311,23	622,46
24 IMT011	Allestimento impianto elettrico di cantiere, dal punto di fornitura al quadro generale di cantiere, cavi di alimentazione dal quadro generale alle varie utenze (baracche, quadri elettrici provvisori, illuminazioe di cantiere, ecc.)					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	269,37	269,37
	Parziale LAVORI A MISURA euro							3'956,03
	T O T A L E euro							3'956,03
	Data, 18/05/2017							
	A R I P O R T A R E							3'956,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							3'956,03
	<p>Il Tecnico</p>  							
	A RIPO RTARE							