

STABILE VIA VIOTTI 3/5 - MILANO

STIMA COSTI BONIFICA TERRENI PER USO RESIDENZIALE

V.d.C.	Descrizione attività	costo unitario		quantità		dimensioni		costo totale (€)
A.	Installazione del cantiere ed opere preliminari e propedeutiche alla bonifica:							
A.1	Fornitura ed installazione di containers adibiti a spogliatoi/servizi igienici, compresi gli allacciamenti ai sottoservizi e la rimozione a fine lavori.	a corpo		1	n.			= 3.000,00
	TOTALE PARZIALE							3.000,00
B.	Scavi di bonifica							
B.1	Scavo di bonifica dei terreni/riporti contaminati sino alla massima profondità di -1 metro , con idonei mezzi meccanici dei terreni non conformi. Il prezzo unitario indicato si riferisce a m3 di materiale asportato misurato in sezione ed è comprensivo di: <input type="checkbox"/> noleggio, trasporto ed installazione dei mezzi meccanici (scavatori, ruspe, automezzi) e allontanamento fine lavori, <input type="checkbox"/> caricamento degli automezzi e prima movimentazione dei materiali asportati all'interno dell'area di cantiere con accatastamento in cumulo nei punti indicati dalla D.L., <input type="checkbox"/> carburanti, lubrificanti, materiali di consumo, dispositivi di protezione individuale e quanto altro necessario per la corretta esecuzione delle attività.	6,00	€/m ³	*	500	m ³		= 3.000,00
	TOTALE PARZIALE							3.000,00
C.	Trasporto e smaltimento rifiuti prodotti dalla bonifica:							
C.1	Trasporto e conferimento a smaltimento (compreso il caricamento degli automezzi) presso discariche autorizzate di recupero per rifiuti, ecotassa compresa, dei terreni classificabili come RIFIUTI INERTI	35,00	€/t	*	500	m3	*	1,7 t/m3 = 29.750,00
	TOTALE PARZIALE							29.750,00
	TOTALE (VdC A, B, C)							35.750,00
	Imprevisti (10%):	a corpo		1	n.			= 3.575,00
	TOTALE OPERE DI BONIFICA TERRENI							39.325,00
D.	Controlli, monitoraggi ed analisi							
D.1	Analisi chimiche per omologa rifiuti e/o di recupero dei terreni scavati	a corpo		1	n.			= 1.000,00
E.	Spese Tecniche							
E.1	Spese tecniche: Progetto di bonifica	a corpo		1	n.			= 12.000,00
E.2	Spese tecniche: Direzione Lavori e Coordinamento Sicurezza	a corpo		1	n.			= 12.000,00
	TOTALE COMPLESSIVO							64.325,00